

8 de mayo de 2014

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO  
FACULTAD DE INGENIERIA

## PRESUPUESTO DE OBRA

**ING. ALBERTO ARIAS PAZ**

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA  
FACULTAD DE INGENIERIA

No. DE PRESUPUESTO : FI - 033 - 2014

PRESENTE:

EN ATENCION A SU AMABLE SOLICITUD ANEXO HAGO ENTREGA DEL PRESUPUESTO RELATIVO A LOS TRABAJOS DE "ADECUACION DE CUBICULO DE LABORATORISTAS DEL AULA 301 EDIFICIO C EN LA FACULTAD DE INGENIERIA" EN CIUDAD UNIVERSITARIA. MEXICO D.F.

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	P.U	\$ IMPORTE
<b>AULA 301 C (OPCION 2)</b>					
1	ABRIR HUECO PARA PUERTA DE MADERA EN MURO DE TABLAROCA DE 0.90 X 2.10 , REFORZAR MARCO, CALEFATEAR , BOQUILLAS, READYMIX, POSTES, CANES DE MADERA, PUAS, LIJADO, PERFACINTA, PINTURA VINIMEX EN DETALLE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
2	DESMONTAJE DE PUERTA DE ALUMINIO. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$ 120.00	\$ 120.00
3	FABRICACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MADERA DE 0.90 X 2.10 MTS CON BASTIDOR, PEINAZOS Y TRIPLAY DE 1RA DE PINO, ACABADO NATURAL, MARCO ,CHAMBRANA, SELLADO Y BARNIZADO, HERRAJE, BISAGRAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00
4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO DE TABLAROCA DE 13 MM, POSTES, CANAL, CALEFATEADO, LIJADO, PERFACINTA, CANES DE MADERA EN MARCO DE PUERTA, BOQUILLAS,READYMIX, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	4.80	\$ 450.00	\$ 2,160.00
5	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA VINIMEX EN MUROS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SELLADOR, DOS MANOS DE PINTURA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	9.60	\$ 62.00	\$ 595.20
6	FABRICACION , SUMINISTRO Y COLOCACION DE REPISA DE MADERA DE PINO NATURAL DE 1.50 X 0.40 MTS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$ 2,250.00	\$ 2,250.00
7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 3" CON CRISTAL DE 6MM, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	2.75	\$ 1,625.00	\$ 4,468.75



No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	P.U	\$ IMPORTE
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERSIANA TRASLUCIDA ENROLLABLE DE FIBRA DE VIDRIO COLOR BEIGE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	2.10	\$ 670.00	\$ 1,407.00
9	COLOCACION DE PUERTA DE ALUMINO EXISTENTE , AJUSTES, CORTES, PERFILES PARA ADAPTACION EN HUECO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$ 350.00	\$ 350.00
10	CARGA Y ACARREO DE DEMOLICIONES EN CAMIONETA A TIRO LIBRE, INCLUYE: MANO DE OBRA .	FTE	1.00	\$ 850.00	\$ 850.00
11	LIMPIEZA FINA DE LA OBRA PARA ENTREGA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	JOR	2.00	\$ 350.00	\$ 700.00

**SUBTOTAL** \$18,900.95

**I.V.A.** \$3,024.15

**TOTAL** **\$21,925.10**

ESTE PRESUPUESTO IMPORTA LA CANTIDAD DE **\$21,925.10 ( VEINTIUN MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 10/100 M.N.)** INCLUYE IVA.

SIN MAS POR EL MOMENTO ME DESPIDO DE USTED EN ESPERA DE UNA RESPUESTA FAVORABLE

**ATENTAMENTE**

**ARQ. LILIANA CASTAÑEDA RAMIREZ**  
**INNOVA ARCHITEK SA DE CV**




ADECUACION DEL AULA 301C (OPCION)

INNOVA-ARCHITECT S.A. DE C.V.

1 de febrero de 2022

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO  
FACULTAD DE INGENIERÍA

PROYECTO DE OBRA



PROYECTO ARQUITECTONICO  
AULA 301 C  
OPCION 2

*Signature*